家用充電器安裝方案

noodoe

› 選擇Audi指定配合廠商Noodoe即享有

1. 充電諮詢服務
2. 免費場勘一次
3. 免費出席管委會一次
4. 規劃書一式
5. 報價單

› Noodoe安裝

充電器延長保固一年共三年
工程三年保固

充電器7kW方案如下

A. 充電器安裝 (適用預計安裝處已預留電源開關) —— 9,000元
B. 充電器安裝及10m配管線工程 —— 27,000元
C. 充電器安裝及30m配管線工程 —— 37,000元
D. 充電器安裝及50m配管線工程 —— 47,000元

A方案不包含開關箱、無熔絲開關、漏電斷路器、與線材管路。
B、C、D方案包含以下設備:

1. 分路開關箱 180*300*150mm(含漏電斷路器x1，額定啟斷容量AC 5KA，2P，額定電壓AC 220V，額定電流15~50A)
2. 依場域選用設備開關箱 300*300*150mm(含漏電斷路器x1，額定啟斷容量AC 5KA，2P，額定電壓AC 220V，額定電流15~50A、220V 插座x1)
3. 依法規選用纜線規格如下：
   小於40m：XLPE電力電纜8mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C
   40m至90m：XLPE電力電纜14mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C
   大於90m：XLPE電力電纜22mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C
   （附註：依現場實際情況線損做線徑調整）
4. 依場域選用 EMT / PVC / 金屬軟管材質配管
5. 充電器安裝
6. 五金材料

例：管線距離達33m，建議採用C方案：費用計算如下37,000元+(620*3m，8mm2) =38,860元
管線距離達47m，建議採用D方案：費用47,000元
［若選擇C方案：費用計算如下：37,000元+(680*17m，14mm2) =48,560元，將額外支出1560元］

充電器11kW方案如下

A. 充電器安裝 (適用預計安裝處已預留電源開關) —— 9,000元
B. 充電器安裝及10m配管線工程 —— 29,000元
C. 充電器安裝及30m配管線工程 —— 39,000元
D. 充電器安裝及50m配管線工程 —— 49,000元

A方案不包含開關箱、無熔絲開關、漏電斷路器、與線材管路。
B、C、D方案包含以下設備:

1. 分路開關箱 180*300*150mm(含漏電斷路器x1，額定啟斷容量AC 5KA，2P，額定電壓AC 220V，額定電流60~100A)
2. 依場域選用設備開關箱 300*300*150mm(含漏電斷路器x1，額定啟斷容量AC 5KA，2P，額定電壓AC 220V，額定電流60~100A、220V 插座x1)
3. 依法規選用纜線規格如下：
   小於40m：XLPE電力電纜14mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C
   40m至90m：XLPE電力電纜22mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C
   大於90m：XLPE電力電纜30mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C
   （附註:依現場實際情況線損做線徑調整）
4. 依場域選用 EMT / PVC / 金屬軟管材質配管
5. 充電器安裝
6. 五金材料

例：管線距離達33m，建議採用C方案：費用計算如下39,000元+(680*3m，14mm2) =41,040元
管線距離達46m，建議採用D方案：費用49,000元
［若選擇C方案：費用計算如下：39,000元+(790*16m，22mm2) =51,640元，將額外支出2640元］

特別注意事項

1. 安裝方案選擇，將試算較有利於顧客的形式進行(詳如上述範例)。
2. 依據場域環境額外施工將產生其他費用，如銑孔、油漆、挑高作業、選配立柱安裝等。
3. 客製化服務與配備皆可配合另外報價。
4. 超出B、C、D方案將酌收每公尺纜線管材費用如下
   XLPE電力電纜8mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C：620 元/m
   XLPE電力電纜14mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C：680元/m
   XLPE電力電纜22mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C：790元/m
   XLPE電力電纜30mm2 1Cx2、PVC電線 5.5mm2 1C：850元/m
   (mm2=線徑截面積；m=公尺距離；1C=單芯線纜)
5. 如顧客安裝地點屬內政部定義之偏遠地區（含花東全區），則收取偏遠地區服務費每趟2,500元（未稅）。
6. 上述金額為未稅金額。
7. 台灣奧迪、台灣奧迪授權經銷商及Noodoe保留取消修改權利。